



شهرداری بافق

خلاصه استعلام بها

شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عملیات نجاری و کارهای چوبی به شرح جدول پیوست اقدام نماید. لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۸ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمائید تا در صورت تائید کمیسیون معاملات نسبت به اجرای آنها اقدام شود.

مبلغ کل (ریال)	شرح فعالیت
	انجام عملیات نجاری در پارک آبشار به شرح جدول پیوست

مبلغ کل به حروف (ریال):

شرایط استعلام:

- ۱- مبلغ سپرده شرکت در استعلام ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری ۲۰۲۴۰۹۲۲۰۰ بانک تجارت مرکزی شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی باشد. و شهرداری مجاز است در صورت عدم مراجعه جهت عقد قرارداد ضمانت نامه شرکت در مناقصه را به نفع خود ضبط کند
- تبصره: تضمین نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعیت انجام کار، نزد کارفرما نگهداری می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد، با شرایطی که تفاوت قیمت کمتر یا برابر با میزان تضمین دریافتی باشد، تضمین نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گردد. در غیر این صورت استعلام تجدید خواهد شد
- ۲- مدت زمان قرارداد ۴ ماه شمسی می باشد.
- ۳- رعایت موارد ایمنی و تهیه و نصب علائم ایمنی و هشدار دهنده در پروژه از طرف پیمانکار الزامی است و مسئولیت وقوع هر گونه حادثه ای در محوطه پیرامونی پروژه چه در ساعات اداری و چه در ساعات غیر اداری به عهده پیمانکار است ضمناً پیمانکار می بایست فردی را به عنوان مسئول ایمنی کارگاه به کارفرما معرفی نماید بدیهی است در صورت عدم معرفی مسئول ایمنی کارگاه جریمه روزانه معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال از حساب پیمانکار کسر می گردد .
- ۴- هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت .
- ۵- به جز چوب مورد نیاز ، تهیه کلیه مصالح، ماشین آلات، لوازم کار، نیروی انسانی و ... برعهده و هزینه پیمانکار می باشد .
- ۶- پیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت بامدرک تحصیلی حداقل مهندس عمران و را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید و در صورت غیبت سرپرست کارگاه به ازای هر روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعیت کسر خواهد شد.
- ۷- تامین نیروی انسانی ماهر برای انجام کارها و پرداخت حقوق و مزایا و غیره، غذا و ایاب و ذهاب و بیمه کارگران، ایجاد وسایل ایمنی به منظور جلوگیری از حوادث و خطرات ناشی از انجام کار، خسارت جانی و مالی ناشیه بعهدده و هزینه پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت و پیمانکار مسئول و جوابگو خواهد بود.
- ۸- هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
- ۹- زمان ارسال صورت وضعیت به شهرداری اول تا پنجم هر ماه می باشد و مهلت بررسی آن تا روز ۲۵ همان ماه می باشد ضمناً صورت وضعیتهای فاقد دستورکار و صورتجلسه قابل بررسی نبوده و به پیمانکار عودت داده میشود .
- ۱۰- پیمانکار بایستی توانایی مالی انجام پروژه را به نحوی داشته باشد که بتواند ۵۰ درصد مبلغ قرارداد را بدون هیچگونه دریافتی از کارفرما انجام دهد.

فرم پیشنهاد قیمت پیمانکاران جهت انجام کارهای چوبی و نجاری در پارک آبشار

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	مبلغ پیشنهادی واحد (ریال)	مبلغ پیشنهادی کل (ریال)	توضیحات
۱	ساخت بله با تراورز شامل (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و تمیز کردن سطح کار کنند میخ و پیچها و صفحه ها و تسمه ها و بیرون آوردن شتهای داخل تراورز و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری با منته تا قطر ۲۴ میلی متر و به عمق حداکثر ۲۰ سانتیمتر)	متر طول	۰			
۲	ساخت رواق یا چوب داربستی شامل (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و حفر چاله به عمق ۵۰ سانتیمتر در انواع زمین سخت یا سنگی یا زیرسازی شده با متوسط فاصله ۲/۵ متر و نصب پایه همراه با اجرای دوعدد سوراخ در پایه و عبور میلگرد و غیر اندود نموده محدوده دفنی در بتن به همراه بتن ریزی پایه ها و دوعدد تیر به صورت قاب مورب بر روی ستونها و نصب تیرهای فرعی روی قابها با متوسط فاصله ۲۵ سانتیمتر به همراه فنکس کردن یا مهارتی چوبی یا فلزی)	متر مربع	۰			سطح مورد محاسبه برابر با مساحت زمین زیر سقف رواق ملاک می باشد
۳	ساخت نیمکت با تراورز شامل کف و پایه (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و تمیز کردن سطح کار کنند میخ و پیچها و صفحه ها و تسمه ها و بیرون آوردن شتهای داخل تراورز و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری با منته تا قطر ۱۲ میلی متر و به عمق حداکثر ۱۰ سانتیمتر به همراه بتونه کاری و درزگیری و رنگ آمیزی شامل سیلر و کیلر)	متر طول	۰			
۴	ساخت نیمکت پایه فلزی با چوب روسی شامل ساخت کف و پستی و نصب روی پایه و شناسی (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری با منته تا قطر ۱۴ میلی متر به همراه بتونه کاری و درزگیری و رنگ آمیزی شامل سیلر و کیلر و نصب پرروی پایه فلزی یا سنگی و شناسی) (برحسب سطح نشیمن و پستی)	متر مربع	۰			فقط یک وجه چوب ملاک محاسبه می باشد و هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات موازی چوب به طور متوسط ۵ سانتیمتر است که این فاصله نیز در محاسبه سطح به صورت توپر و جزء سطح محاسبه می شود
۵	ساخت پل پایه فلزی با چوب روسی شامل ساخت کف و نصب روی پایه و شناسی (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و برشکاری و فرزکاری رنده کاری و رنگ آمیزی شامل سیلر و کیلر و نصب پرروی پایه فلزی و شناسی) (برحسب سطح کف)	متر مربع	۰			فقط یک وجه چوب ملاک محاسبه می باشد و هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات موازی چوب به طور متوسط ۵ سانتیمتر است که این فاصله نیز در محاسبه سطح به صورت توپر و جزء سطح محاسبه می شود
۶	ساخت نرده با تراورز شامل ساخت ستونها به فاصله متوسط ۱/۵ متر و ساخت و نصب تیربین ستونها با فاصله ۲۰ سانتیمتر از یکدیگر (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و تمیز کردن سطح کار کنند میخ و پیچها و صفحه ها و تسمه ها و بیرون آوردن شتهای داخل تراورز و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری با منته تا قطر ۲۴ میلی متر و به عمق حداکثر ۲۰ سانتیمتر و زیانه کردن سرتیرها و بدنه ستونها همراه با بیج بندی لازم ضمنا نصب پایه همراه با اجرای دوعدد سوراخ در پایه و عبور میلگرد و غیر اندود نموده محدوده دفنی در بتن به همراه بتن ریزی پایه ها به عهده پیمانکار می باشد)	متر مربع	۰			فقط یک وجه چوب ملاک محاسبه می باشد و هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات موازی چوب نیز در محاسبه سطح به صورت توپر و جزء سطح محاسبه می شود
۷	ساخت نرده با چوب روسی بابت ستونهای عمودی و روکش شناسی های بالا و پائین همراه با ابزار زنی و فرزکاری و روغنکاری لازم همراه با جابه جایی و حمل درون کارگاهی	متر مربع	۰			فقط یک وجه نرده ملاک محاسبه می باشد و هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات موازی چوب که به طور متوسط ۲۵ می باشد نیز در محاسبه سطح به صورت توپر و جزء سطح محاسبه می شود
۷	پوشاندن روی قطعات فلزی شامل پایه و شناسی آلاچیتها و نرده ها و ستونها با چوب روسی به ضخامت متوسط ۲ سانتیمتر همراه با جابه جایی و حمل درون کارگاهی	متر مربع	۰			فقط وجه چوب که پس از نصب در نما قرار میگردد و دیده میشود ملاک محاسبه می باشد
۹	پوشش سقف آلاچیق با تخته روسی به ضخامت متوسط ۲/۵ و متوسط عرض ۱۵ سانتیمتر و اجرای اورلب همراه با جابه جایی و حمل درون کارگاهی و روغنکاری	متر مربع	۰			سطح مورد محاسبه برابر با مساحت زمین زیر سقف آلاچیق ملاک می باشد
۱۰	آماده سازی و اجرای محرابی لبه آلاچیق یا هر مکان مورد نیاز دیگر همراه با جابه جایی و حمل درون کارگاهی	متر طول	۰			
۱۱	تیبیه و اجرای کلیه کارهای فلزی جهت ساخت پایه صندلی و مهارتی های رواقها و شناسی بلها و پایه آلاچیتها و پایه نرده ها و شامل (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و جوشکاری و برشکاری و سنگ زنی و رنگ آمیزی) با انواع قوطی و ناودانی و تیر آهن و	کیلو گرم	۰			
۱۲	اجرای عملیتهای نجاری و چوبی که در بر آورد پیش بینی نشده است و لازم است با دستگاہها و لوازم کارگاه نجاری توسط پیمانکار تولید شود همراه با جابه جایی درون کارگاهی لازم	ساعت	۰			
۱۳	تأمین مصالح مورد نیاز جهت ساخت قطعات پیش بینی نشده (پیش فاکتور باید به تأیید کارپرداز برسد)	ریال	۰			
جمع						

در گنجه موارد ثبت نامین چوب به عهده کارفرما می باشد و هزینه نامین بیج و مهره و رنگ و چسب و روغن بزرگ و بونه و سیخ و الکتروود و سیاده و به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار می بایست هزینه تهیه اقلام را در قیمت های پیشنهادی خود پیش بینی کند

پیمانکار می بایست در ردیف ۱۳ پیشنهاد قیمت ضرب افزایشی بابت گسورات و بالاسری اعمال نماید .

پیمانکار می بایست کارگاهی به مساحت بیش از ۱۲۰ متر مربع یا بلوک سیمانی توخالی و سقف شیروانی به منظور حفظ چوب و ماشین آلات ایجاد نماید و در پایان قرارداد کارگاه را به شهرداری تحویل نماید .