



خلاصه استعلام بها

شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عملیات نجاری و کارهای چوبی به شرح جدول پیوست اقدام نماید. لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۲۶ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمائید تا در صورت تائید کمیسیون معاملات نسبت به اجرای آنها اقدام شود.

مبلغ کل (ریال)	شرح فعالیت
	انجام عملیات نجاری در پارک آبشار به شرح جدول پیوست

شرایط استعلام:

- ۱- اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این پیمان حاکم است.
- ۲- مدت زمان قرارداد ۴ ماه شمسی می باشد.
- ۳- پیمانکار بایستی در هنگام عقد قرارداد تمامی عملیات موضوع قرارداد را در مقابل حوادث قهریه و خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یکی از شرکتهای بیمه مورد قبول کارفرما بیمه نماید. چنانچه به علت تشریفات یا هر علت دیگر این امر میسر نشود حداکثر یک ماه پس از مبادله قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوط خواهد بود. هرگاه پیمانکار به ترتیب فوق عمل ننماید و در خلال مدت اجرای عملیات حادثه یا مشکلی پیش آید که به تجهیزات و عملیات انجام شده آسیب وارد کند پیمانکار مسئول جبران خسارت ناشیه خواهد بود.
- ۴- پیمانکار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود آمده باشد را بلافاصله برطرف نماید به صورتیکه محل انجام کارها عاری از هرگونه مصالح اضافی باشد و پس از انجام عملیات، نظافت محل به تائید ناظر درآید.
- تبصره: در صورت خودداری پیمانکار از اجرای بند فوق، با اولین اعلام ناظر به پیمانکار، کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه ۱۵ درصد جریمه به حساب بدهی پیمانکار منظور می نماید و در صورت تکرار، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
- ۵- هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت.
- ۶- به جز چوب مورد نیاز، تهیه کلیه مصالح، ماشین آلات، لوازم کار، نیروی انسانی و ... برعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۷- پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهد پیمانکار خواهد بود
- ۸- پیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت بامدرک تحصیلی حداقل مهندس عمران و را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید و در صورت غیبت سرپرست کارگاه به ازای هر روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعیت کسر خواهد شد.
- ۹- ارسال گزارشهای روزانه و هفتگی و ماهیانه کارکرد برای پیمانکار الزامی است و در صورت عدم ارسال گزارشات کلیه جرایم شامل تاخیرات و خسارات برعهده پیمانکار بوده و هیچگونه تاخیر اعم از مجاز و غیرمجاز جهت تمدید قرارداد پذیرفته نمی شود.
- ۱۰- هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
- ۱۱- زمان ارسال صورت وضعیت به شهرداری اول تا پنجم هر ماه می باشد و مهلت بررسی آن تا روز ۲۵ همان ماه می باشد ضمناً صورت وضعیتهای فاقد دستورکار و صورتجلسه قابل بررسی نبوده و به پیمانکار عودت داده میشود.
- ۱۲- پیمانکار بایستی توانایی مالی انجام پروژه را به نحوی داشته باشد که بتواند ۵۰ درصد مبلغ قرارداد را بدون هیچگونه دریافتی از کارفرما انجام دهد.

آدرس: یزد- بافق- میدان امام حسین- شهرداری بافق- کدپستی: ۸۹۷۱۹۵۶۷۷۷- تلفن: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰- فاکس: ۰۳۵۳۲۴۲۳۰۴۱

فرم پیشنهاد قیمت پیمانکاران جهت انجام کارهای چوبی و نجاری در پارک آبشار

ردیف	شرح عملیات	واحد	مقدار	مبلغ پیشنهادی واحد (ریال)	مبلغ پیشنهادی کل (ریال)	توضیحات
۱	ساخت پله یا تراورز شامل (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و تمیز کردن سطح کار کنند میخ و پیچها و صفحه ها و تسمه ها و بیرون آوردن شنهای داخل تراورز و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری با منته تا قطر ۲۴ میلی متر و به عمق حداکثر ۲۰ سانتیمتر)	متر طول	۱۵۰			.
۲	ساخت رواق با چوب داربستی شامل (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و حفر چاله به عمق ۵۰ سانتیمتر در انواع زمین سخت یا سنگی یا زیرسازی شده با متوسط فاصله ۲/۵ متر و نصب پایه همراه با اجرای دوعدد سوراخ در پایه و عبور میلگرد و قیراندود نموده محدوده دفنی در بتن به همراه بتن ریزی پایه ها و دوعدد تیر به صورت قاب مورب بر روی ستونها و نصب تیرهای فرعی روی قابها با متوسط فاصله ۴۵ سانتیمتر به همراه فیکس کردن با مهار چوبی یا فلزی)	متر مربع	۶۰۰			سطح مورد محاسبه برای با مساحت زمین زیر سقف رواق ملاک می باشد
۳	ساخت نیمکت با تراورز شامل کف و پایه (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و تمیز کردن سطح کار کنند میخ و پیچها و صفحه ها و تسمه ها و بیرون آوردن شنهای داخل تراورز و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری با منته تا قطر ۱۲ میلی متر و به عمق حداکثر ۱۰ سانتیمتر به همراه بتونه کاری و درزگیری و رنگ آمیزی شامل سیلر و کیپلر)	متر طول	۵۰			.
۴	ساخت نیمکت پایه فلزی با چوب روسی شامل ساخت کف و پستی و نصب روی پایه و شاسی (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری با منته تا قطر ۱۴ میلی متر به همراه بتونه کاری و درزگیری و رنگ آمیزی شامل سیلر و کیپلر و نصب بر روی پایه فلزی یا سنگی و شاسی) (برحسب سطح نشیمن و پستی)	متر مربع	۵۰			فقط یک وجه چوب ملاک محاسبه می باشد و هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات موازی چوب به طور متوسط ۵ سانتیمتر است که این فاصله نیز در محاسبه سطح به صورت توپیر و جزء سطح محاسبه می شود
۵	ساخت پل پایه فلزی با چوب روسی شامل ساخت کف و نصب روی پایه و شاسی (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و برشکاری و فرزکاری رنده کاری و سوراخکاری با منته تا قطر ۱۴ میلی متر به همراه بتونه کاری و درزگیری و رنگ آمیزی شامل سیلر و کیپلر و نصب بر روی پایه فلزی و شاسی) (برحسب سطح کف)	متر مربع	۲۵			فقط یک وجه چوب ملاک محاسبه می باشد و هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات موازی چوب به طور متوسط ۵ سانتیمتر است که این فاصله نیز در محاسبه سطح به صورت توپیر و جزء سطح محاسبه می شود
۶	ساخت نرده با تراورز شامل ساخت ستونها به فاصله متوسط ۱/۵ متر و ساخت و نصب تیر بین ستونها با فاصله ۲۰ سانتیمتر از یکدیگر (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و تمیز کردن سطح کار کنند میخ و پیچها و صفحه ها و تسمه ها و بیرون آوردن شنهای داخل تراورز و برشکاری و رنده کاری و سوراخکاری با منته تا قطر ۲۴ میلی متر و به عمق حداکثر ۲۰ سانتیمتر و زبانه کردن سر تیرها و بدنه ستونها همراه با پیچ بندی لازم ضمنا نصب پایه همراه با اجرای دوعدد سوراخ در پایه و عبور میلگرد و قیراندود نموده محدوده دفنی در بتن به همراه بتن ریزی پایه ها به عهده پیمانکار می باشد)	متر مربع	۱۰۰			فقط یک وجه چوب ملاک محاسبه می باشد و هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت پیشنهادی لحاظ شده ضمنا فاصله بین قطعات موازی چوب نیز در محاسبه سطح به صورت توپیر و جزء سطح محاسبه می شود
۷	ساخت نرده با چوب روسی بابت ستونهای عمودی و روکش شاسی های بالا و پائین همراه با ابزار زنی و فرزکاری و روغنکاری لازم همراه با جابه جایی و حمل درون کارگاهی	متر مربع	۲۴۰			فقط یک وجه نرده ملاک محاسبه می باشد و هزینه کار روی وجوه دیگر در قیمت موازی چوب که به طور متوسط ۲۵ می باشد نیز در محاسبه سطح به صورت توپیر و جزء سطح محاسبه می شود
۷	پوشاندن روی قطعات فلزی شامل پایه و شاسی آلچیتها و نرده ها و ستونها با چوب روسی به ضخامت متوسط ۲ سانتیمتر همراه با جابه جایی و حمل درون کارگاهی	متر مربع	۱۰۰			فقط وجه چوب که پس از نصب در نما قرار میگردد و دیده میشود ملاک محاسبه می باشد
۹	پوشش سقف آلچیت با تخته روسی به ضخامت متوسط ۲/۵ و متوسط عرض ۱۵ سانتیمتر و اجرای اورلب همراه با جابه جایی و حمل درون کارگاهی و روغنکاری	متر مربع	۲۵۰			سطح مورد محاسبه برای با مساحت زمین زیر سقف آلچیت ملاک می باشد
۱۰	آماده سازی و اجرای محرابی لبه آلچیت یا هر مکان مورد نیاز دیگر همراه با جابه جایی و حمل درون کارگاهی	متر طول	۳۰۰			.
۱۱	تهیه و اجرای کلیه کارهای فلزی جهت ساخت پایه سندی و مهارهای رواقها و شاسی پلها و پایه آلچیتها و پایه نرده ها و شامل (جابه جایی و حمل درون کارگاهی و جوشکاری و برشکاری و سنک زنی و رنگ آمیزی) با انواع قوطی و ناودانی و نبشی و تیر آهن و	کیلو گرم	۲۵۰۰			.
۱۲	اجرای عملیاتی نجاری و چوبی که در برآورد پیش بینی شده است و لازم است با دستگاهها و لوازم کارگاه نجاری توسط پیمانکار تولید شود همراه با جابه جایی درون کارگاهی لازم	ساعت	۵۰			.
۱۳	تامین مصالح مورد نیاز جهت ساخت قطعات پیش بینی نشده (پیش فاکتور باید به تأیید کارپرداز برسد)	ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰			.
جمع						

در کلیه موارد فقط تامین چوب به عهده کارفرما می باشد و هزینه تامین بچ و مهره و رنگ و چسب و روغن بزرگ و بتونه و میخ و الکتروود و سمپاده و به عهده پیمانکار بوده و پیمانکار می بایست هزینه تهیه اقلام را در قیمتهای پیشنهادی خود پیش بینی کند

پیمانکاری می بایست در ردیف ۱۳ پیشنهاد قیمت ضریب افزایشی بابت کسورات و بالاسری اعمال نماید .

پیمانکاری می بایست کارگاهی به مساحت بیش از ۱۲۰ متر مربع با بلوک سیمانی توخالی و سقف شیروانی به منظور حفظ چوب و ماشین آلات ایجاد نماید و در پایان قرارداد کارگاه را به شهرداری تحویل نماید .