

این اوراق هیچ اعتباری جهت شرکت در استعلام ندارد و جهت دریافت اصل اسناد به شهرداری بافق مراجعه نمایید.

فرم استعلام بها

شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عملیات عمرانی سطح شهر به شرح جدول پیوست اقدام نماید. لذا قیمت پیشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۰ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمائید تا در صورت تأیید کمیسیون معاملات نسبت به اجرای آنها اقدام شود.

شرح فعالیت	مبلغ کل (ریال)
انجام عملیات عمرانی سطح شهر به شرح جدول پیوست	

شرایط استعلام:

- ۱- مبلغ سپرده شرکت در استعلام ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب جاری ۲۰۲۴۰۹۲۲۰۰ بانک تجارت مرکزی شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی باشد.
- تبصره: تضمین نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعیت انجام کار، نزد کارفرما نگهداری می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد، با شرایطی که تفاوت قیمت کمتر یا برابر با میزان تضمین دریافتی باشد، تضمین نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گردد. در غیر اینصورت استعلام تجدید خواهد شد
- ۲- مدت زمان قرارداد ۴ ماه شمسی و مطابق با میزان درصد پیشرفت ریالی پروژه می باشد.
- ۳- پیمانکار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجد آمده باشد را بلافاصله برطرف نماید به صورتیکه محل انجام کارها عاری از هرگونه مصالح اضافی باشد و پس از انجام عملیات، نظافت محل به تأیید ناظر درآید.
- تبصره: در صورت خودداری پیمانکار از اجرای بند فوق، با اولین اعلام ناظر به پیمانکار، کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه ۱۵ درصد جریمه به حساب بدهی پیمانکار منظور می نماید و در صورت تکرار، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
- ۴- هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت.
- ۵- تهیه کلیه مصالح، موزاییک، سنگ جدول، ماشین آلات، لوازم کار، نیروی انسانی و ... برعهده و هزینه پیمانکار می باشد ضمناً موزاییک باید از نوع آجدار و ساب خورده تولید کارخانه سنگامیک یزد یا کارخانه الماس میبد باشد که طرح موزاییک قبل از اجرا می بایست به تأیید دستگاه نظارت شهرداری بافق برسد همچنین سنگ جدول مورد تأیید جهت اجرا سنگ جدولهای پرسی می باشد.
- ۶- انجام عملیات نقشه برداری لازم برعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- ۷- پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها) پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز نماید.
- ۸- هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
- ۹- مبلغ قرارداد براساس فهرست بهای ابنیه ۹۷ و اعمال ضرایب ۱/۳ بالاسری و ۱/۰۷ منطقه ای و ضریب پیشنهادی پیمانکار و بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت و کسر کلیه جرایم و کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.

آدرس: یزد- بافق- میدان امام حسین- شهرداری بافق- کدپستی: ۸۹۷۱۹۵۶۷۷۷ - تلفن: ۰۳۵۳۲۴۲۰۲۰۰ - فاکس: ۰۳۵۳۲۴۲۳۰۴۱

برآورد اقلام براساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۷ (جدول الف)

ردیف	شماره آئتم	شرح عملیات	واحد	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	قیمت کل (ریال)
۱	۰۱۰۴۰۵	تخریب انواع بتن غیر مسلح	مترمکعب	۱,۳۸۲,۰۰۰	۵۲	۷۱,۸۶۴,۰۰۰
۲	۰۱۰۵۱۵	تخریب و برچیدن سنگ جدول	متر طول	۵۶,۶۰۰	۵۰۰	۲۸,۳۰۰,۰۰۰
۳	۰۱۰۹۰۷	برش آسفالت با کاتر به عمق تا ۷ سانتی متر	متر طول	۱۱,۸۰۰	۵۰	۵۹۰,۰۰۰
۴	۰۱۰۹۰۸	اضافه بها نسبت به ردیف ۰۱۰۹۰۷، به ازای هر سانتی متر اضافه عمق مازاد بر ۷ سانتی متر، اندازه گیری برحسب طول هر خط برش (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	متر طول	۱,۴۵۰	۱۵۰	۲۱۷,۵۰۰
۵	۰۱۰۹۱۳	تخریب آسفالت بین دو خط برش	متر مربع	۴,۷۲۰	۳۰	۱۴۱,۶۰۰
۶	۰۱۰۹۱۴	اضافه بها به ردیف ۰۱۰۹۱۳ به ازای هر سانتی متر اضافه ضخامت مازاد بر ۷ سانتی متر (کسر سانتی متر به تناسب محاسبه می شود).	متر مربع	۱,۸۵۰	۹۰	۱۶۶,۵۰۰
۷	۰۲۰۱۰۳	خاک برداری پی کنی گود برداری و کانال کنی در زمین های سخت تا عمق ۲ متر و ریختن خاک به کنار محل	مترمکعب	۱۵۶,۰۰۰	۳۱۳	۴۸,۸۲۸,۰۰۰
۸	۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی غیر لجنی با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مئاردی که ماشین برای حمل ممکن نمیباشد	متر مکعب	۱۵۳,۵۰۰	۳۷۰	۵۶,۷۹۵,۰۰۰
۹	۰۲۰۶۰۲	آبپاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر ۱۵ سانتیمتر با تراکم ۹۵ درصد	متر مکعب	۷۷,۹۰۰	۴۵	۳,۵۰۵,۵۰۰
۱۰	۲۰۵۰۵	پخش و تسطیح خاک های ریخته شده در خاکریزها تا قشر ۱۵ سانتیمتر در هر عمق و ارتفاع غیر کانال و گود و پی	متر مکعب	۴۰,۰۰۰	۵۷	۲,۲۸۰,۰۰۰
۱۳	۳۰۷۰۱	بارگیری و حمل و باراندازی مواد زاید تا ۱۰۰	متر مکعب	۱۵,۵۰۰	۶۸	۱,۰۵۴,۰۰۰
۱۴	۳۰۷۰۲	حمل مواد زاید ۵۰ تا ۱۰۰	متر مکعب	۱,۳۶۰	۲۷۲	۳۶۹,۹۲۰
۱۵	۳۰۷۰۳	حمل مواد زاید ۱۰ تا ۵۰	مترمکعب- کیلومتر	۳,۹۵۰	۶۴۶	۲,۵۵۱,۷۰۰
۱۶	۳۰۷۰۴	حمل مواد زاید ۱۰ تا ۳۰ (حمل نخاله تا ۱۱ کیلومتر و حمل مخلوط مناسب از دپو کارخانه فولاد ۱۷ کیلومتر می باشد)	مترمکعب- کیلومتر	۲,۸۶۰	۴۱۰	۱,۱۷۲,۶۰۰
۱۷	۰۴۰۵۰۵	تهیه و حمل و پخش شن نقلی	متر مکعب	۳۸۰,۰۰۰	۲۷۲	۱۰,۳۳۶,۰۰۰
۱۸	۰۶۰۱۰۲	قالببندی برای جداول بتنی به هرا ارتفاع	مترمربع	۱۵۴,۵۰۰	۱۵۰	۲۳,۱۷۵,۰۰۰
۱۹	۰۸۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن	متر مکعب	۱,۰۱۳,۰۰۰	۴۱.۲۵	۴۱,۷۸۶,۲۵۰
۲۰	۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال	متر مکعب	۱,۱۷۱,۰۰۰	۵۱.۱	۵۹,۸۲۸,۱۰۰
۲۱	۱۱۰۹۰۱	شفته ریزی یا خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم در متر مکعب	مترمکعب	۴۳۵,۰۰۰	۶۸	۲۹,۵۸۰,۰۰۰
۲۲	۱۱۰۹۰۵	کسر بها برای کاهش هر ۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته کسر ۵۰ کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود	مترمربع	-۵۹,۸۰۰	۶۸	-۴,۰۶۶,۴۰۰
۲۳	۱۲۰۱۰۲	تهیه و نصب سنگ جدول با سطح مقطع ۰/۵ تا ۰/۱ متر مربع یا بتن به عیار ۲۵۰ و ملات ۱:۵	متر مکعب	۲,۷۴۵,۰۰۰	۵۶.۲۵	۱۵۴,۴۰۶,۲۵۰
۲۴	۱۲۰۵۰۴	بنایی با بلوک سیمانی توخالی کف پر به ضخامت حدود ۰.۲۰ سانتی متر و ملات ماسه سیمان ۱:۶	مترمربع	۳۴۰,۵۰۰	۵۰	۱۷,۰۲۵,۰۰۰
۲۵	۱۸۰۳۰۲	شمسه گیری روی سطوح قائم با ملات ماسه سیمان	مترمربع	۲۴,۰۰۰	۱۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت حدود ۲ سانتیمتر روی سطوح قائم با ملات ماسه سیمان ۱:۴	مترمربع	۹۸,۹۰۰	۱۲۵	۱۲,۳۶۲,۵۰۰
۲۷	۱۸۰۴۰۱	اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت حدود ۰.۰۵ سانتی متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات . سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳	مترمربع	۶۷,۴۰۰	۱۲۵	۸,۴۲۵,۰۰۰
۲۸	۱۸۰۴۰۳	اضافه بها نسبت به ردیفهای ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود.	مترمربع	۱,۸۲۰	۱۲۵	۲۲۷,۵۰۰
۲۹	۲۱۰۵۰۵	تهیه و نصب موزایک آجدار فرنگی	متر مربع	۲۵۲,۵۰۰	۲۷۲	۶۸,۶۸۰,۰۰۰
۳۰	۲۸۰۱۰۱	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر	تن- کیلومتر	۱,۲۵۰	۱۰۱۲.۵	۱,۲۶۵,۶۲۵
۳۱	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر (تا ۱۰۰ کیلومتر محاسبه و پرداخت مورد تأیید می باشد)	تن- کیلومتر	۸۴۵	۷۸۷.۵	۶۶۵,۴۳۸
		جمع کل بدون ضرایب				۶۴۴,۵۴۲,۵۸۳
		جمع کل آئیمهای فهرست بهایی با اعمال ضرایب (۱/۳ بالاسری و ۱/۰۷ منقله ای)				۸۹۶,۵۵۸,۷۳۲

قیمت پیشنهادی پیمانکار بابت کارهای پیش بینی شده براساس فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

برآورد اقلام پیش بینی نشده (ستاره دار *) در فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۷ (جدول ب)

ردیف	شماره آیتم	شرح عملیات	واحد	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	قیمت کل (ریال)
۱	*	تهیه رنگ روغنی و رنگ آمیزی جداول بتنی (تمیزکاری و نظافت قبل از کار به عهده پیمانکار می باشد)	متر مربع	۴۰,۰۰۰	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۲	*	حمل و نصب ویلچررو	عدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	*	حمل و نصب بولارد	عدد	۵۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	*	حمل و نصب مانع ترافیکی (U)	عدد	۳۵۰,۰۰۰	۵	۱,۷۵۰,۰۰۰
۵	*	تهیه و اجرای غلاف لوله ۱۱۰ پلی کا	متر طول	۲۰۰,۰۰۰	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	*	تخریب و کندن پایه های تابلوهای معابر یا تابلو علائم یا صندوقهای پست یا صدقه یا ... و نصب مجدد در صورت یا دستور کار ناظر پروژه (۴۰٪ قیمت پیشنهادی این آیتم مربوط به هزینه های تخریب و نخاله برداری و نظافت و حمل تا انبار و ۶۰٪ مربوط به هزینه نصب و تامین ماسه و سیمان و ملات لازم جهت نصب می باشد)	پایه	۱,۲۵۰,۰۰۰	۵	۶,۲۵۰,۰۰۰
جمع کل جدول (ب) برآورد بدون اعمال ضریب						
۴۵,۰۰۰,۰۰۰						
جمع کل جدول (ب) برآورد با اعمال ضریب ۱/۳ بالاسری						
۵۸,۵۰۰,۰۰۰						

قیمت پیشنهادی پیمانکار بابت کارهای پیش بینی نشده در فهرست بهای ابنیه سال ۹۷

۹۵۵,۰۵۸,۷۳۲

جمع کل برآورد (مجموع جداول (الف) و (ب) برآورد)

قیمت پیشنهادی پیمانکار (ریال)

ضریب پیشنهاد قیمت پیمانکار بابت

کارهای فهرست بها ۹۷

=

۸۹۶,۵۵۸,۷۳۲

ضریب پیشنهاد قیمت پیمانکار بابت کارهای

پیش بینی نشده در فهرست بها ۹۷

=

۵۸,۵۰۰,۰۰۰

* تبصره: پرداخت صورت وضعیت براساس ضرایب به دست آمده از حاصل تقسیم قیمت پیشنهادی پیمانکار به قیمت برآورد (به صورت جداگانه بابت کارهای فهرست بهایی و کارهای ستاره دار) صورت می پذیرد