

## خلاصه استعلام بها

شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عملیات فنس کشی پارک کوثر و شاهد به شرح جدول پیوست اقدام نماید. لذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمائید تا در صورت تأیید کمیسیون معاملات نسبت به اجرای آنها اقدام شود.

شرح فعالیت	مبلغ کل (ریال)
انجام عملیات فنس کشی به شرح جدول پیوست	

### شرایط استعلام:

- اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این پیمان حاکم است.
- مبلغ سپرده شرکت در استعلام ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست یا به صورت واریز نقد به حساب ۲۰۲۴۰۹۲۲۰۰ بانک تجارت مرکزی شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی باشد.
- تبصره: تضمین نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعیت انجام کار، نزد کارفرما نگهداری می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد، با شرایطی که تفاوت قیمت کمتر یا برابر با میزان تضمین دریافتی باشد، تضمین نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گردد. در غیر اینصورت استعلام تجدید خواهد شد
- مدت زمان قرارداد دو ماه شمسی می باشد.
- هرگونه تغییرات مدت پیمان (تمدید پیمان) منوط به ارائه دلایل و مستندات کافی از سوی پیمانکار و تایید دستگاه نظارت و کارفرما می باشد.
- پیمانکار موظف است فنس کشیده شده بر سطح کار کاملاً صاف و شاقول و بدون افتادگی در سطح باشد.
- پیمانکار متعهد است هرگونه آلودگی و تخریب که بر اثر انجام عملیات موضوع پیمان بوجود آمده باشد را بلافاصله برطرف نماید به صورتیکه محل انجام کارها عاری از هرگونه مصالح اضافی باشد و پس از انجام عملیات، نظافت محل به تأیید ناظر درآید.
- تبصره: در صورت خودداری پیمانکار از اجرای بند فوق، با اولین اعلام ناظر به پیمانکار، کارفرما نسبت به نظافت محل اقدام نموده و هزینه مربوطه را به اضافه ۱۵ درصد جریمه به حساب بدهی پیمانکار منظور می نماید و در صورت تکرار، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
- هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت.
- انجام عملیات نقشه برداری لازم برعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها) پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز نماید.
- پیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت بامدرک تحصیلی حداقل مهندس عمران و سه سال سابقه کار را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید و در صورت غیبت سرپرست کارگاه به ازای هر روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعیت کسر خواهد شد.
- هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
- تأخیر در اجرای عملیات: به ازای هر روز تاخیر غیرمجاز مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از کارکرد یا مطالبات یا ضمانت نامه بانکی پیمانکار به عنوان جریمه برداشت می گردد
- مبلغ قرارداد براساس فهرست بهای ابنیه ۹۸ و اعمال ضرایب ۱/۳ بالاسری و ۱/۰۷ منطقه ای و ضریب پیشنهادی پیمانکار و بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت و کسر کلیه جرایم و کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.

## فرم آنالیز بها و برآورد عملیات فنی کشی براساس فهرست بها ابنیه ۹۸

ردیف	شماره ردیف فهرست	شرح عملیات	واحد	مبلغ براساس فهرست بها	مقدار	مبلغ کل براساس فهرست بها
۱	۰۱۰۴۰۵	تخریب انواع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان.	متر مکعب	۱,۸۲۵,۰۰۰	۰.۵	۹۱۲,۵۰۰
۲	۰۲۰۱۰۳	خاک برداری، پی کتی، گودبرداری و کانال کتی در زمین های سخت، تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محل های مربوط.	متر مکعب	۱۹۹,۵۰۰	۱.۳	۲۵۹,۳۵۰
۳	۰۲۰۴۰۱	بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۵۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد	متر مکعب	۱۹۲,۰۰۰	۱.۳	۲۴۹,۶۰۰
۴	۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز نقل برداشت و تخلیه آن.	متر مکعب	۲۱,۶۰۰	۱.۳	۲۸,۰۸۰
۵	۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول. کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود.	متر مکعب	۱,۸۱۰	۵.۲	۹,۴۱۲
۶	۰۳۰۷۰۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	متر مکعب - کیلومتر	۵,۲۶۰	۱۲.۳۵	۶۴,۹۶۱
۷	۰۳۰۷۰۴	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰ کیلومتر تا ۱ کیلومتر باشد،	متر مکعب - کیلومتر	۳,۸۰۰	۱.۳	۴,۹۴۰
۸	۰۸۰۱۰۵	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱,۶۸۹,۰۰۰	۱.۸	۳,۰۴۰,۲۰۰
۹	۰۹۰۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات آهنی اتصالی و نصب در داخل بتن کارهای بتنی یا بتایی قبل از اجرای کارهای یاد شده از نبشی و ورق و تسمه ....	کیلوگرم	۷۶,۲۰۰	۱۵۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰
۱۰	۱۶۰۱۰۴	تهیه و ساخت و نصب چهارچوب در و پنجره آهنی از پروفیل های توخالی با جاسازی و دستمزد نصب و براق آلات همراه با جوشکاری	کیلوگرم	۸۱,۷۰۰	۶۰۰	۴۹,۰۲۰,۰۰۰
۱۱	۱۶۰۲۰۷	تهیه و اجرای و کارگذاری پایه یا دستک فلزی از قوطی یا لوله سیاه برای نصب سیم خاردار یا توری سیمی	کیلوگرم	۷۱,۳۰۰	۷۳۵۱	۵۲۴,۱۲۶,۳۰۰
۱۲	۱۶۰۴۰۱	تهیه و نصب تورسیم گالوانیزه با لوازم اتصال	کیلوگرم	۸۲,۲۰۰	۳۵۰۴	۲۸۰,۰۲۸,۸۰۰
۱۳	۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای یک دست رنگ روغنی بر روی کار فلزی	متر مربع	۲۰۸,۵۰۰	۳۶۸	۷۶,۷۲۸,۰۰۰
۱۴	۲۸۰۱۰۱	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر	تن کیلومتر	۲,۰۲۰	۴۰.۵	۸۱۸,۱۰۰
۱۵	۲۸۰۱۰۲	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی نسبت به مازاد بر ۷۵ کیلومتر تا فاصله ۱۵۰ کیلومتر	تن کیلومتر	۱,۳۶۰	۴۰.۵	۵۵۰,۸۰۰

### جمع کل آنالیز بها (ریال)

۹۵۵,۲۷۱,۰۴۳

### جمع کل با اعمال ضریب بالاسری ۱/۳ و ضریب منطقه ای ۱/۰۷ (ریال)

۱,۳۲۸,۷۸۲,۰۲۱

### قیمت پیشنهادی پیمانکار

*	گود عالی راه جهت تخلیه نخاله در برآورد هزینه های اجرایی در ۱۱ کیلومتری پروژه منظور شده و در صورت کاهش یا افزایش مسیر حمل نخاله پس از پراخت هر یک از آیتمهای فوق کسر یا افزایش مسیر براساس ضریب پیمان و فهرست بها به صورت کسر بها یا اضافه بها در صورت وضعیت اعمال خواهد شد
*	سد باطله محل قرضه مخلوط مناسب در برآورد هزینه های اجرایی در ۱۷ کیلومتری پروژه منظور شده و در صورت تغییر محل قرضه به دستور کارفرما کاهش یا افزایش مسیر حمل مخلوط پس از پراخت هر یک از آیتمهای فوق کسر یا افزایش مسیر براساس ضریب پیمان و فهرست بها به صورت کسر بها یا اضافه بها در صورت وضعیت اعمال خواهد شد
*	در کلیه ردیفهای فوق که شامل عملیاتهای تخریب یا خاکبرداری در محل پیاده رو ها می باشد (ردیفهای ۱ و ۵) و پس از آن حمل مواد حاصل تا گود عالی راه پیش بینی شده شامل ۵۰ متر حمل دستی جهت انتقال مصالح از داخل پیاده رو به محل سواره رو می باشد و در صورت عدم نیاز به حمل دستی کسر بهایی معادل حمل دستی مذکور براساس فهرست بها و ضرایب مربوطه در صورت وضعیت پیمانکار اعمال میگردد.
*	تمامی ستونها از قوطی ۹۰*۹۰*۳ میلی متر و مهاربندهای از قوطی ۲۰*۴۰*۲ میلی متر و فس با چشمه ۶ سانتیمتر و ضخامت مقنول ۳ میلی متر می باشد.

ضریب پیشنهادی پیمانکار نسبت به فهرست بها ابنیه ۹۸	=	جمع کل با اعمال ضریب بالاسری ۱/۳ و ضریب منطقه ای ۱/۰۷ (ریال)  ۱,۳۲۸,۷۸۲,۰۲۱
---	---	---