

فرم استعلام بها

شهرداری بافق در نظر دارد نسبت به انجام عملیات کاهگل کاری و مرمت بافت فرسوده به شرح جدول پیوست اقدام نماید. لذا قیمت پیشنهادی خود را در ردیف مربوطه درج نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۱ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمائید تا در صورت تأیید کمیسیون معاملات نسبت به اجرای آنها اقدام شود.

شرح فعالیت	مبلغ کل (ریال)
انجام عملیات کاهگل کاری و مرمت بافت فرسوده در سطح شهر به شرح جدول پیوست	

شرایط استعلام:

- اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه بر این پیمان حاکم است.
- مبلغ سپرده شرکت در استعلام ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که می بایست به صورت واریز نقد به حساب ۲۰۲۴۰۹۲۲۰۰ بانک تجارت مرکزی شعبه بافق به نام شهرداری بافق و یا به صورت ضمانت نامه بانکی باشد.
- تضمین نفرات اول و دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد و قطعیت انجام کار، نزد کارفرما نگهداری می گردد تا در صورت امتناع نفر اول جهت انعقاد قرارداد، با شرایطی که تفاوت قیمت کمتر یا برابر با میزان تضمین دریافتی باشد، تضمین نفر اول، ضبط و با نفر دوم، قرارداد منعقد می گردد. در غیر اینصورت استعلام تجدید خواهد شد
- مدت زمان قرارداد دو ماه شمسی می باشد.
- در محاسبه سطح، مساحت درب ها و پنجره ها کسر میگردد و هیچ گونه هزینه اضافه ای به پیمانکار تعلق نمی گیرد و باید در هزینه های خود لحاظ کند.
- در صورت تخریب و حمل مواد حاصل از آن هیچ گونه حمل دستی تا محل دپو اصلی برای بارگیری ماشینی به آن تعلق نمیگیرد و پیمانکار باید هزینه آن را در قیمت پیشنهادی خود دیده باشد.
- حمل مصالح به صورت دستی از محل باراندازی مصالح تا محل اجرای عملیات اجرایی بر عهده پیمانکار می باشد و باید در قیمت پیشنهادی خود دیده باشد و هزینه اضافی به آن تعلق نمیگیرد.
- هیچ گونه تعدیل یا اضافه بها به قرارداد فوق تعلق نخواهد گرفت .
- پرداخت کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار خواهد بود و تسلیم پیشنهاد و امضاء مدارک از طرف پیشنهاد دهنده دلیل قبول پرداخت و کسر کسورات قانونی مزبور از قیمت کل پیشنهادی می باشد و کارفرما حق دارد مالیات، عوارض و بیمه و سایر کسورات قانونی متعلقه را از مطالبات (صورت وضعیتها) پیمانکار کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز نماید.
- انجام عملیات نقشه برداری لازم برعهده و هزینه پیمانکار می باشد.
- پیمانکار موظف است قبل از آغاز عملیات اجرایی، شخص واجد شرایط و مورد تایید دستگاه نظارت بامدرک تحصیلی حداقل مهندس عمران و دو سال سابقه کار را به عنوان رئیس کارگاه معرفی کند و رئیس کارگاه میبایست به وظایف خود مطابق شرایط عمومی پیمان عمل نماید و در صورت غیبت سرپرست کارگاه به ازای هر روز ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال جریمه محاسبه و از صورت وضعیت کسر خواهد شد.
- هیچگونه پیش پرداختی به این قرارداد تعلق نمی گیرد.
- قیمت پیشنهادی پیش بینی شده در برآورد بابت هر آیتم به عنوان مبنای پرداخت و ضریب پیمان بدست آمده بر حسب قیمت پیشنهادی به عنوان ضریب پیمان لحاظ میگردد.
- تأخیر در اجرای عملیات : به ازای هر روز تأخیر غیرمجاز مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از کارکرد یا مطالبات یا ضمانت نامه بانکی پیمانکار به عنوان جریمه برداشت می گردد
- کارفرما می تواند در طول مدت قرارداد با اطلاع کتبی به پیمانکار تا میزان ۲۵٪ قرارداد از حجم، زمان و مبلغ آن اضافه یا کسر نماید، بدون آنکه در واحد بها و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و پیمانکار ملزم به قبول آن می باشد
- تبصره: کارفرما مجاز است نسبت به کاهش یا حذف هر یک از آیتم های قرارداد و افزایش آیتم ها دیگر تا سقف مبلغ قرارداد اقدام نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص ندارد.

برآورد اقلام پیش بینی نشده (ستاره دار * جدول الف)

ردیف	شماره آئیم	شرح عملیات	واحد	قیمت هر واحد (ریال)	مقدار	قیمت کل (ریال)
۱	*	تهیه و اجرای دیوار چینی ۲۰ سانتی با اجر فشاری و ملات گل (کسر کلیه ابعاد در و پنجره ها) تا هر ارتفاع	متر مربع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	*	تهیه و اجرای کاهگل روکش و ته کش تا ضخامت ۳ سانتی متر (کسر کلیه ابعاد در و پنجره ها) تا هر ارتفاع	متر مربع	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	*	تهیه و اجرای سیمان کاری زیر کار با ماسه و سیمان ۱ به ۴ تا ضخامت ۳ سانتی متر (کسر کلیه ابعاد در و پنجره)	متر مربع	۱۲۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	*	تهیه و اجرای سیمان کاری رویه با پودر سنگ و سیمان سفید ۴:۱:۱ به ضخامت ۰/۵ سانتی متر (کسر کلیه ابعاد در و پنجره)	متر مربع	۱۴۰,۰۰۰	۳۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	*	تهیه و اجرای تور مرغی بر روی دیوار کاهگل	متر مربع	۲۵,۰۰۰	۳۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰
۶	*	تهیه و اجرای دیوار ۲۰ سانتی با بلوک حصاری سیمانی ته پر با ملات ماسه و سیمان تا هر ارتفاع	متر مربع	۳۴۰,۰۰۰	۳۵۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
۷	*	تهیه و اجرای داربست بابت محلهایی که ارتفاع کار بیش از ۲ متر باشد و هزینه داربست از روی زمین تا آخرین ارتفاع داربست یا ارتفاع دیوار هر کدام کمتر باشد.	متر مربع	۳۰,۰۰۰	۷۲۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
۸	*	تراشیدن کاهگل فرسوده به هر ضخامتی و بارگیری و حمل تا گود عالی	متر مربع	۵۰,۰۰۰	۷۶۵	۳۸,۲۵۰,۰۰۰
۹	*	تخریب با تراشیدن دیوار آجری و خشتی و و بارگیری و حمل تا گود عالی	مترمکعب	۳۵۰,۰۰۰	۶۱۲	۲۱۴,۲۰۰,۰۰۰
جمع						۹۲۸,۵۵۰,۰۰۰
گود عالی راه جهت تخلیه نخاله در برآورد هزینه های اجرایی در ۱۱ کیلومتری پروژه منظور شده است.						*
حمل دستی در کلیه آئیم ها دیده شده است و پیمانکار در قیمت خود لحاظ کند.						*
جمع کل آئیم ها با اعمال ضریب ۱/۳						۱,۲۰۷,۱۱۵,۰۰۰
پیشنهاد قیمت پیمانکار در خصوص انجام عملیات پیش بینی شده براساس جدول (الف) بدون هزینه تجهیز کارگاه						
قیمت پیشنهادی پیمانکار براساس جدول (الف)						
ضریب پیمان			=			
۱,۲۰۷,۱۱۵,۰۰۰						